

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

	система 12000 BTU	ръководител, екип ОВК.	бус, перфоратор, ръчни инструменти.	ръководител
103	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
104	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
105	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 19*0,8мм в топлоизолация К -флекс	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
106	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
107	Пробиване отвори в тухла ф 15/15	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, къртач, ръчни инструменти.	Технически ръководител
108	Замонолитване отвори в тухла ф 15/15	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
109	Единични проби и изпитания на климатична система	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
110	72 часова проба за климатична система	Технически ръководител, екип ОВК.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
111	IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРО			
112	1. Осветителна инсталация			
113	Монтаж осветителни тела	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
114	Доставка и полагане на гофр. тръба и кабел СВТ 3 x 1,5 мм ²	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
115	Лампен излаз с кабел СВТ , 3 x1,5мм ² в шлух ф16 под мазилка – -с включени материали и труд	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

116	2. Силова инсталация			
117	Преработка на съществуващи електрически табла (подмяна на съществуващите витлови предпазители с нови АП със същия ампераж и окабеляване)	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
118	Суха разделка на кабел СВТ 5x16 мм ²	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
119	Силов излаз монофазен с кабел до СВТ 3 x 6 мм ² в шлаух ф 23 мм под мазилката с включени материали и труд (за климатиците)	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
120	Доставка и полагане гофр. тръба ф 23 мм	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
121	Изтегляне кабел в положени тръби	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
122	3. Слаботокова инсталация			
123	Доставка и монтаж на стенен малък RACK	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
124	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито в тухла с направа на улей	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
125	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
126	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
127	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

128	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
129	Доставка и монтаж контакт за кабелна ТВ	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
130	Доставка и монтаж на пластмасови конзоли	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
131	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
132	4. Заземителна инсталация			
133	Доставка и монтаж на ревизионна кутия в комплект с клемна шина	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
134	Доставка и монтаж на заземителни колове 63/63/6 мм с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
135	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
136	Измерване на заземител и издаване на протокол	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, измервателни уреди, ръчни инструменти.	Технически ръководител
137	V. ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ			
138	Доставка и монтаж адресируема пожароизвестителна централа	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
139	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
140	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител	Технически ръководител, екип	Лек автомобил, бус, перфоратор,	Технически ръководител



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

	с вграден изолатор на късо съединение	ел. инсталации.	ръчни инструменти.	
141	Доставка и монтаж адресируем пламъчен детектор	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
142	Доставка и монтаж адресируем ръчен пожароизвестител	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
143	Доставка и монтаж външна сирена с лампа	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
144	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вградена сирена в отделен корпус	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
145	Доставка и монтаж разклонителни кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
146	Доставка и монтаж автоматичен телефонен избирач /дайлър/	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
147	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 11	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
148	Доставка и полагане гофр.тр. Ф 23 мм	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
149	Изтегляне кабели в положени тръби	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
150	Пусково наладъчни работи	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
151	VI. ЧАСТ ОПОВЕСТЯВАНЕ			



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

152	Доставка и полагане на кабел JY(St)Y 1x2x0,8	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
153	Доставка и полагане на гофр.тр.ф16мм	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
154	Монтаж на двулентови рупорни високоговорители	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
155	Монтаж на високоговорители	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, перфоратор, ръчни инструменти.	Технически ръководител
156	Окомплектоване, сглобяване, програмиране и тестване на усилвателна централа	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
157	Свързване и пуск на система	Технически ръководител, екип ел. инсталации.	Лек автомобил, бус, ръчни инструменти.	Технически ръководител
158	Заключителен етап: Съставяне акт обр.15 от Наредба 3 от 2003г.	Технически ръководител.	Лек автомобил.	Технически ръководител

2.4 Обезпечаване с необходимите технически - механизация и оборудване, и човешки ресурси

2.4.1 Човешки ресурси

Фирмата разполага с обучен персонал с богат практически опит за изпълнение на отделните видове строителни и монтажни работи. За изпълнение на видовете СРР са отчетени разходните норми, определени са трудоемкостите и е избран оптимален състав на работниците за извършване на строителните и монтажните работи с интензивност, равна на наличния фронт за работа на отделните работни места. Оптимално е използвана възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична обвързаност и за които има осигурен работен фронт.

При обстоятелства, които налагат ускоряване на изпълнението на отделни СМР, от които зависи общия срок за изпълнение на поръчката, фирмата разполага с възможности за увеличаване на броя на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

работниците. При невъзможност за осигуряване на достатъчен работен фронт, разполагаме с ресурс за преминаване на двусменен или трисменен режим на работа, съгласувано с Възложителя. По този начин изпълнението на отделни видове работи, от които зависи общия срок за изпълнение на такива, които забавят изпълнението на следващите ги в технологичен порядък видове работи, ще се ускори два или три пъти.

Човешките ресурси са обезпечени със следните кадри:

- Технически ръководител;
- Координатор по безопасност и здраве;
- Специалист Логистика;
- Ръководител на отдел Механизация, шофьор на камион, машинист на универсален багер;
- Екип: Общостроителни работи – четирима работника;
- Екип: Довършителни работи – осем работника;
- Екип: ВиК – четирима работника;
- Екип: ОВК – четирима работника;
- Екип: Ел. инсталации – четирима работника.

2.4.2 Механизация


За обезпечаване на строителната площадка с необходимата механизация, фирмата разполага с необходимата механизация за изпълнение на отделни видове СМР.

За видовете работи, за които фирмата не разполага с механизация, съобразно графика за механизацията, се сключва договор със специализиран контрагент, който да осигури определената механизация по вид и времетраене.

2.4.3 Оборудване – инструменти и приспособления

За качественото изпълнение в определените срокове на отделните видове СМР работният персонал е осигурен с необходимите инструменти и приспособления. Фирмата разполага с разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност отделните СМР да се изпълняват качествено и с висока интензивност. Обезпечаването на персонала с инструменти и приспособления е в синхрон с изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни и монтажни работи, Наредба №16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работното оборудване.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33/ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

2.5 Методи за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР

По време на изграждането на обекта ще се упражнява постоянен вътрешен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи. Упражняването на оперативен вътрешен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи, включва съвкупност от технически мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение на строителството при спазване на действащите строително технически норми.

Вътрешният контрол включва изпълнението на следните основни задачи:

2.5.1 Контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя

Ще се извършва входен контрол за качеството на влаганите строителни материали, а също и проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и други документи, касаещи качеството на доставените на обекта материали.

Контролът върху качеството на доставените материали ще се осъществява от Техническия ръководител съвместно с Експерта по контрол на качеството. Всяка нова доставена партида ще се проверява, преди да се използва в строителството. В случай на нужда, Експертът по контрол на качеството ще извърши контрол и при производителя на материалите/оборудването.

Материалите, използвани от нас ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно действащото законодателство и всички нормативни уредби, посочени от страна на Възложителя. Всички материали, оборудване и съоръжения, които ще осигурим за извършване на дейностите ще бъдат нови продукти. Използвани материали няма да се влагат.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

- **Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите**

Освен входящия контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. Мерките за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите се състоят в следното:

- Съхранението на продукцията се извършва по видове, размери и други специфични означения при строго спазване изискванията на съхранението им;
- Материалите се транспортират с подходящи транспортни средства;
- Товаренето и разтоварването на материалите се изпълнява от подходяща според вида на материала техника;
- При товаро-разтоварни работи извършвани ръчно, е необходимо да се избягва увреждането на материалите;
- При съхранението на материалите в складовите бази, същите се подреждат според указаниято на производителя, според поредността на използване и по видове;
- При складирането на материали на открито, да се вземат под внимание атмосферните влияния с цел предпазването им от увреждане.



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33/ЛД



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието ще се установява по реда на същата Наредба.

Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, участникът ще подsigури на обекта Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови изисквания. Техническите лица, които ще използваме при изпълнението на поръчката, притежават необходимата квалификация и опит.

2.5.2 Контрол при монтаж, изпитвания, проби и други

Ще се акцентира върху:

- Контрол при монтаж – изпълнява се при строго спазване на инструкциите от доставчика;
- Контрол при спазване на технологията при изпълнение на строителните работи;
- Контрол за съответствието на изпълнените строителни работи с работните чертежи и действащите стандарти;
- Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се в строителните конструкции, и предприемане на мероприятия за тяхното отстраняване;
- Съставяне на констативни актове при изпълнените строителни работи, подлежащи на закриване;
- Постоянен контрол по спазване на действащите строително-технически норми при изпълнение на строителните работи;
- Контрол при изпитвания и проби – тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на строителството. Резултатите ще бъдат оформени под формата на лабораторни протоколи и друга строителна документация. Преди да бъдат извършвани изпитванията или пробите, Изпълнителя ще уведомява всички заинтересовани страни, като Възложител

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

и Строителен надзор, за датата и часа. Изпълнителят ще съхранява копие от всички свързани с това документи.

2.5.3 Контрол при изпълнение на строителни дейности

Контрол при извършване и приемане на столарски работи:

1. Материали

○ Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии, вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката се извършва сглобяване, монтиране и прогонване на изделията.

Столарските изделия от дървесина трябва да отговарят на следните стандарти:

БДС 1890:1979, БДС 4614:1988, БДС 12300:1985, БДС EN 1627:2011 или еквивалент.

Столарски изделия от пластмаса трябва да отговарят на следните стандарти:

БДС EN 12208:2003, БДС EN 12210:2016 или еквивалент.

2. Изпълнение

Всички столарски работи се изпълняват точно по размери, дадени в спецификацията. Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне и задържане на крилата, както и уплътняването между прозорците и зидарията на отвора трябва да отговарят на изискванията на действащите стандарти.

Прозорците и балконските врати се монтират преди изпълнението на мазилките, като при наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от стената, върху която ляга щокът.

○ Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.

При изпълнението на столарските работи се предвиждат две прогонки: първата – след монтажа на съответния елемент, а втората – след полагане на първия пласт боя и остъкляването.

3. Приемане

За столарски работи се съставят два констативни акта:

- В предприятието производител
- На обекта след завършване на монтажа

Прозорците, вратите, витрините и други се приемат по брой, вид и размери.

Контрол при извършване и приемане на бояджийски работи:

1. Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийски работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

БДС 13139:2004, БДС 15168:2007, БДС 13342:1976, БДС 13411:1976, БДС EN 1062-1:2006, БДС EN 13300:2004 или еквивалент.



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

2. Приемане на бояджийски работи

При приемане на бояджийските работи се проверява съответствието им с проекта.

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване на твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни бои и лакове. Приемането на боядисаните дървени подове се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт боя или лак.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслойване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон;
- повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифване, следи от четка;
- по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапване и разливане при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

Контрол при извършване и приемане на облицовъчни работи:

1. Изпълнение

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се отбелязва:

- Вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения;
- Наличие на соли (избивания) или други петна от боя, битум и други;
- Пукнатини (направление, характер, размери и други);
- Наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости;
- Влажни или мокри петна и участъци;
- Омаслени площи;
- Замръзнали или повредени от мраз участъци;

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898” С. ТЪРНАВА

- Наличие на гипсови части и мазилки по основата.

2. Материали

БДС 16157:1985, БДС EN 12004:2007+A1:2012, БДС EN 12808-1:2008 или еквивалент.

3. Приемане на облицовките

При приемане на облицовката се изисква следното:

- геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта;
- материалите, използвани за облицовките, да отговарят на изискванията на проекта и съответните стандарти;
- повърхностите, облицовани с изкуствени плочи, да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости;
- хоризонталните и вертикални fugи да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта. Разширителните fugи между полетата, както и температурните fugи на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта;
- облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и други дефекти.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. Констатираните такива се отстраняват и се изпълняват и приемат отново.

Контрол при извършване и приемане на подови настилки:

1. Материали


Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях ще отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи.

БДС 7061:1974, БДС EN 13226:2010, БДС EN 13227:2018, БДС 7693:1980, БДС 9401:1984, БДС EN 12706:2003 или еквивалент.

2. Изпълнение

Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки включва проверка на основата и на междинните пластове за:

- отклонението от проектната равнина;
- наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти;
- дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглеждащите и водоизолиращите пластове;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- радиуса на закръглянето на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подовата настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения, улами, открити канали и шахти);
- неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини);
- наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места;
- чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други замърсявания).

3. Приемане на подови настилки

При приемането на завършените подови настилки се проверяват следните документи и показатели:


- видът на подовата настилка и съответствието и с проекта;
- съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнението на первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на стени, канали, улами и шахти, заустването на откритите канали, изпълнението около преминаващи през подовата конструкция и настилната отвори, инсталации, тръби и други съоръжения, снажданията на пластовете и др.);
- удостоверенията за качество на вложените материали и изделия, издадени от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията в проекта;
- актовете за приемане на закритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи и условията, при които те са изпълнени;
- протоколите за изпитване на антистатичните качества и електропроводимостта (ако в проекта се предвижда изпълнение на електропроводими или антистатични подови настилки).

При откриване на недостатъци или несъответствие с проекта подовата настилка не се приема до отстраняването им.

Контрол при приемане на тенекеджийски работи:

1. Материали

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийски работи ще отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:
БДС 4543:1982, БДС 13726:1976 или еквивалент.

2. Приемане

При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за антикорозионна защита.

Контрол при приемане на електроинсталация:

1. Материали

БДС 16291:1985, БДС 4305:1990, БДС 7685:1982 или еквивалент.

2. Приемане на електроинсталация

По време на строителството, както и при завършването му, ще извършим съответните изпитания, съгласно нормативната уредба. При актуване на СМР ще се представят копия от протоколи от изпитанията.

Контрол при приемане на водопроводната и канализационна инсталация:

Водопроводите се изпитват на якост и водонепропускливост. Водопроводната инсталация се промива и дезинфекцира при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

При приемането на водопроводната инсталация се проверяват:

- надеждността на укрепването на съоръженията, правилната работа на инсталацията и арматурите при брой на отворените кранове съгласно проекта, както и работата на пожарните кранове;
- актовете за установяване на всички СМР, подлежащи на закриване;
- документи за удостоверено съответствие на всички вложени продукти със съществените изисквания към тях.

Свързването на канализационните тръби, фасонните части и санитарните прибори се изпълнява водо- и газоплотно, в съответствие с проекта и указанията на производителя, като се използват определени за това средства за уплътняване.

При изграждане на канализационни инсталации от пластмасови тръби се спазват указанията на производителя за тяхното осигуряване срещу топлинни деформации.


Санитарните прибори се монтират след прецизно нивелиране и се закрепват надеждно и безопасно към конструкцията на сградата по начин и със средства, указани от производителя. Санитарните прибори се монтират след завършването на всички СМР.

Канализационната инсталация се почиства и промива прецизно след пълното ѝ изграждане.

При приемането на сградната канализационна инсталация се проверяват:

- съответствието на изградената канализационна инсталация с одобрения инвестиционен проект;
- наклоните на тръбите, надеждността на укрепването на връзките и работата на инсталацията и санитарните прибори;

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- документите за удостоверено съответствие на всички вложени продукти със съществените изисквания към тях.

Контрол при приемането на отоплителната инсталация:

Приемането на отоплителните инсталации се извършва въз основа на резултатите от проведените изпитвания, съгласно изискванията на ПКС, Наредба №6 за приемане на обектите по капитално строителство, Наредба №7 за проучване и доставка на машини и съоръжения и тези правила.

2.5.4 Текущ контрол

Конкретно за обекта, текущият контрол ще се осъществява на няколко нива:

1. Изпълнителско ниво - чрез самоконтрол, стриктно изпълнение на инструкциите от бригадир, технически ръководител, ръководител на договора, управител на фирмата.
2. Техническо ръководство - спазване на Нормативната уредба (Законови и Наредби), клаузи по Договори, технология на изпълнение, указания на оторизирани представители на Възложителя в съответствие с Договора за изпълнение.
3. Ръководител направление на фирмата-изпълнител - контрол върху изпълнението на Договорните условия, спазването на Законите и прилагане на стандартизираните процедури по ISO 9001:2015.
4. Представители на Възложителя и Строителния надзор – чрез проверки, независимо или съвместно с Изпълнителя, за точното изпълнение на задълженията по договора.

При изпълнението на поръчката, ще спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания за безопасност, хигиена на труда, за опазване на околната среда, пожарна безопасност и безопасност на движението. При извършването на СМР стриктно ще бъдат спазвани всички законови и нормативни актове по безопасност, документиране и изпълнение на самите строителни работи. Изпълнението на СМР по всички части на обекта ще е на основание разработен и одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на Правилата за извършване и приемане на строителните и монтажни работи /ПИПСМР/ и всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

За постигане на ефективност в дейността ни по отношение на качеството имаме изградени и функциониращи системи на управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2015. Изградили сме собствена фирмена политика по безопасност и здраве, в която системата за управление на безопасна и качествена работа заема водещо място.

Основните ни цели са за постигане на добро ниво на:

- Повишаване качеството на труда и конкурентостта ни;
- Подобряване на фирмения имидж в резултат на намаляване на професионалния риск;
- Превенция чрез намаляване на риска от професионални злополуки и заболявания;
- Функционален социален диалог;

Разработените ни вътрешни системи за осигуряване на качеството съдържат пет главни сектора:



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- Политика;
- Организация;
- Планиране и внедряване;
- Оценка;
- Действия за подобряване.

Съвременната фирмена политика се основава на принципите на националната политика по здраве и безопасност и със задължителното участие на работниците. С фирмената политика е поет и деклариран ангажимент от ръководството за реализиране на глобални и конкретни цели в областта на качеството. Фирмената ни политика включва:

- Разработени вътрешни нормативни актове по безопасност и здраве;
- Подходяща организация;
- Участие на работниците в системата за управление на качеството;
- Стратегия на обучение и квалификация;
- Организация и отчет на мерките;
- Подобряване ефективността на СУБЗР;
- Превантивни и контролни мерки във фирмата.

Създаването на организацията за дейността по контрола на качеството съдържа елементи за отговорност и отчетност, компетентност и обучение, документация и комуникация. Тя осигурява конкретно участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнението на политиката по отношение на качеството, здравето и безопасността.

Вътрешните норми на фирмата като Изпълнител за осигуряване на качеството акцентират върху:

- Прилагане на принципите за управление на дейността, заложили в нормативните актове, националните указания и доказали своята ефективност форми на добра практика;
- Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол за свързаните с работата опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа;
- Осигуряване на временно и ефективно обучение и инструктаж на работниците;
- Планирането на дейността - основен елемент при управлението на фирмата.

Всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с Техническото задание, Тръжната документация и всички посочени нормативни актове и разпоредения от страна на Възложителя. Всички изпълнени СМР ще са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

В качеството си на Изпълнител ще документираме всички нареждания за осигуряване на качество, внедрени както от нас, така и от доставчиците и която и да била друга страна, включена в работите посредством или чрез нас като Изпълнител.

Планът за осигуряване на качеството ще съдържа най-малко следното:

- Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството;
- Организация и отговорен персонал за действието на плана.

Планът за осигуряване на качеството ще определи общата организация, свързана с изпълнението на Договора, като ще посочва като минимум следното:



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол;
- организация на вътрешен и външен контрол;
- ще описва функциите, задълженията и отговорностите на включения персонал и на външните контролни отговорници по отношение на осигуряване на качеството.

- Контрол на документацията – възможност за проследяване.

Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум:

- правилата за циркулацията на различните изработени документи;
- методите за управление на документите (разпределяне, класификация).

- Доставки.

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи:

- списък с доставчиците - ще представим списък с предвидените доставчици възможно най-рано;
- методите, представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за качество на доставчиците, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие.

- Изпълнение и контрол на изпитването.

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:


- списък на документите и процедурите, написани с цел да определят начина на действие, източниците и последователността на различните дейности;
- методът на контрол на доставените продукти;
- методът на контрол и изпитване;
- методите за финален контрол и изпитване;
- методите на управление на контролните документи (разпределяне, класификация и архивиране).

За осигуряване на качеството на труда при изпълнение на всички дейности по договора, включително при изпълнението на всички видове строително-монтажни дейности, ще спазваме изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове работи, инвестиционните проекти, действащите стандарти и добри практики. Всички строителни дейности ще се извършват и отчитат съгласно ПИПСМР и изискванията на Закона за устройство на територията.

Контролът за качеството при изпълнение на обекта се гарантира от стандарта ISO 9001:2015.

В съответствие с тази програма Изпълнителят се задължава:

- след предаване на строителната площадка да съставя и оформя всички необходими технически документи за установяване количествата и качеството на видовете работи, подлежащи на закриване, изготвяне на екзекутивна документация, осигуряване на лицензирани лаборатории за вземане на необходимите проби и направа на необходимите замервания на извършените работи.
- да представя сертификати за качество на материалите и/или декларации за съответствие за влагането им;



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- да води заповедна книга на обекта и да предоставя същата при поискване от оторизираните органи;

- да осигурява достъп на представители на Възложителя или на техни упълномощени лица за контрол по качеството на изпълнението на видовете СМР по всяко време.

С оглед постигане на качество при изпълнение на дейностите по договора и постигане на очакваните резултати, Управлението на изпълнение на договора и механизмът за вътрешен контрол ще се осъществява на няколко нива.

Техническият ръководител уточнява и разпределя задълженията на бригадири и работници. Отговаря за срочното изпълнение на доставките на необходимите материали. Отговаря за изпълнението на договора, за отчитането на изпълнените СМР, за спазването сроковете по календарния график.

Подписва всички отчетни документи за изпълнение на СМР и строителни книжа съгласно Договора.

Бригадирите по звена отговарят за правилното изпълнение на строително-монтажните работи по съответните части. Пряко ръководят работническите екипи, изпълняващи дейностите.

Пряк контрол върху изпълняваните работи и влаганите материали съблюдават Експерта по контрол на качеството, който извършва регламентирани седмични инспекции на обекта и приобектовия склад.

Координаторът по безопасност и здраве в строителството и техническият ръководител съблюдава за спазването на изискванията по ЗБУТ

Нередностите от всякакво естество, свързани с качество, материали и ЗБУТ ще бъдат документирани и протоколирани, като в указан в нарочна заповед срок ще се отстраняват нередностите и наказват виновните лица. При регистрирани три провинения, виновното лице ще се отстранява от обекта и ще се предвижда съответно дисциплинарно наказание, а на техническия ръководител на обекта ще се налага санкция.

Работата с утвърдени съгласно системата за управление на качеството доставчици, предоставящи ни качествени материали и изделия, притежаващи всички необходими сертификати, изисквани съгласно действащата нормативна уредба в Република България, гарантира влагането на качествени материали и изделия.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове:

За обекта ще се спазва ПБЗ, с който се определят изискванията за съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 2 от 22 март 2004 г., Наредба №3 за инструктажа на работниците - Държавен Вестник бр. 91/98 г., Наредба № 11 за лични и колективни предпазни средства, и всички нормативни документи, отнасящи се до ЗБУТ.

Осигуряване безопасността при изпълнението на СМР е изключително задължение на Изпълнителя. При организиране на трудовата дейност по изпълнение на строително-монтажните работи за всеки конкретен участък ще се приемат решения и ще се поставят изисквания за осигуряване на безопасността на строителната площадка, на отделните работни места, и други подобни дейности, при работа със строителни машини, при заваръчни работи, при монтаж и свързване на електроинсталации и други проводни.



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Възложителят и упълномощените държавни органи могат да извършват проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на лични предпазни средства - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и други;
- организация на строителната площадка.

Задължение на Изпълнителя на обекта е да въведе "Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Всички допълнителни мерки по ЗБУТ (незадължителни по българското законодателство и неключени в количествената сметка) по отношение на електрически инсталации, машини и т.н., също ще бъдат взети предвид.

Няма да се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларния апарат.

Задължително на обекта ще има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително ще са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и за тези, за които се изисква - предпазни очила.

До мястото на обекта ще бъдат допускани ограничен брой работници и служители на фирмата, по предварително изготвен и одобрен списък.

Строителните машини, инсталации и приспособления ще са в изправност и ще са обезопасени.

Ще се контролира и спазва изискването да не се извършват СМР под други работни места, ако между тях няма предпазни съоръжения.

Техническият ръководител ще отговаря за спазване на изискванията по ЗБУТ и няма да допуска изпълнението на трудови процеси при опасни и вредни за здравето на работниците условия, ще осигурява и изисква ползването на предпазни средства, ще провежда инструктаж, незабавно ще уведомяват преките си ръководители и органите по охрана на труда за станали злополуки и аварии на строителната площадка.

Ще се вземат адекватни мерки, които трябва да се спазват при изпълнение на строително монтажните и ремонтни работи, така че да се предотврати възможността от възникване на аварийни ситуации, за да се запази здравето на всички присъстващи в района на строително-монтажните и ремонтни работи. Задължително да се спазва Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при ползване на работно оборудване.

Класифициране на опасностите - места със специфични рискове при изпълнение:

Съгласно чл. 15 от Наредба №2 за МЗБУТИСМР преди започване на работа и до завършване на обекта Строителят е длъжен да извършва оценка на риска и да я актуализира при настъпили промени в обстоятелствата.

Специфичните рискове, от които биха настъпили увреждания при изпълнение на СМР на обекта, предмет на поръчката, в съответствие с оценката на риска са:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- Падане от височина;
- Запращане на сетица;
- Удари от падащи предмети или конструкции;
- Неправилно стъпване и удряне;
- Поражения от електрически ток;
- Пресилване;
- Затрупване от строителни отпадъци;
- Други опасности.

За изпълнението на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, Координаторът по БЗ ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от тези инструкции ще има на строителните площадки.

За преодоляване на някои по-характерни опасности по етапи ще бъдат предприети следните мерки:

- Падане от височина.

При планиране на мерките за защита от падане от височина, приоритетно ще се залагат такива, елиминиращи риска при източника на възникването му.

За извършване на СМР на височина ще се използват скелета, които ще имат инструкции от производителя за монтаж, експлоатация, допустими натоварвания, демонтажа и изискванията за безопасна работа.

Няма да се допуска ръчно изпълнение на работите чрез ръчно хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.

Преносими стълби ще се използват за извършване на СМР само според изискванията на Наредба № 2.

- Работа с механизация.

Строителните машини и устройства, включително техните елементи, закрепвания и опори, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, ще отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР, ще са достатъчно устойчиви за използване при работата, за която са предвидени и ще са в техническо състояние, преминавали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.

- Извършване на довършителни работи.

Приготвянето и използването на бои, лакове и други на строителната площадка ще се осъществяват съгласно указанията на производителя.

- Извършване на товаро-разтоварни работи и строително-монтажните работи.

Ще се извършват при спазване на изискванията на Наредба №12 от 2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.

Начините на извършване на товаро-разтоварните работи ще се избират, така че да осигуряват предотвратяване, намаляване или ограничаване на риска за безопасността и здравето на работещите. Товаро-разтоварните работи и временното приобектово складиране ще се извършват, така че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Във връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички видове СМР /които ще приложим и при изпълнението на тази поръчка/, имаме разработени и внедрени следните видове системи, за които имаме и издадени сертификати:

- ISO 9001:2015 – за внедрена система за управление на качеството : удостоверяващи възможността на участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за качеството на извършваните дейности в строителството .
- OHSAS 18001:2007 – за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд в строителството : удостоверяващи възможността на участника да упражнява здравословни и безопасни условия на труд .
- ISO 14001:2015 – за внедрена система за опазване на околната среда : удостоверяващи възможността на участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за опазване на околната среда .

2.6 Взаимодействие със заинтересовани страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и предаване на обекта.

Участникът ще осигури гъвкави форми на комуникация и консултации със заинтересованите страни по време на изпълнение на договора, с оглед постигане на заложените цели и резултати по поръчката.

2.6.1 Възложител

В етапа на подготовка на строителство и доставка на материали

Провеждане на **въстъпителна среща** с Възложителя за представяне на екипа и възприетата организация на работа по изпълнението на обществената поръчка. Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация с Възложителя и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица. Ключов момент е ясното разграничаване на отговорностите на всеки член на екипа, както на Изпълнителя, така и на Възложителя и добавената му стойност в рамките на строителството, така че да се гарантира пълно качество на строителство.

Изпълнителят ще се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършваните работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадените му от Възложителя документи. Ако такива липсват ще се извърши комуникация с експлоатационните дружества на инженерните мрежи с уведомително писмо за предстоящото започване на СМР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Доставката на материали започва с подписването на договора и продължава до използването на същите. Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички вложени в строителството материали, елементи, изделия и други. Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа ще се придружат с със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

В етапа на строителство

Провеждане на **регулярни срещи** между представители на Изпълнителя и Възложителя. Предлагаме срещите да се провеждат на всеки две седмици в сградата на община Бяла Слатина. Целта на срещите ще бъде в оперативен порядък да се обсъдят варианти на решения, както и срещнати затруднения, предложените и/или предприетите действия за решаването им. В рамките на тези срещи представител на Изпълнителя ще води протокол от среща, в който ще бъдат отбелязани поставените въпроси и взетите решения.

Провеждане на **извънредни срещи** между представители на Изпълнителя и Възложителя. Целта на тези срещи е да бъдат взети решения по въпроси, които не търпят отлагане и чието забавяне би компрометирало срочното и успешно изпълнение на договора. Срещите ще се провеждат в сградата на община Бяла Слатина и ще се води протокол от среща, в който ще бъдат отбелязани поставените въпроси и взетите решения.

В етапа на предаване на обекта

Предаване на извършената работа е финален етап и в него се подготвя документацията за цялостно предаване на обекта и подписване на Акт Образец 15, като Възложителят ще присъства при съставянето и подписването на Акт Образец 15.

2.6.2 Строителен надзор

В етапа на подготовка на строителството и доставка на материалите

Провеждане на **встъпителна среща** със Строителния надзор за представяне на екипа и възприетата организация на работа по изпълнение на обществената поръчка. Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация със Строителния надзор и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица.

Преди започване на строителните работи ще се извърши Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. При издаването и подписването на Протокол образец 2 ще оказем пълно съдействие на Строителния надзор.

Строителният надзор може по всяко време на инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение, когато те не противоречат на добрата строителна практика и нормативни изисквания.

В етапа на строителство

Провеждане на **регулярни срещи** между Изпълнител и Строителен надзор. Предлагаме срещите да се провеждат ежеседмично – в края на всяка седмица Изпълнителят ще отчита изпълнението на СМР



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

и спазването на линейния график, както и предстоящите задачи за следващата седмица. Предлагаме и срещи на всеки две седмици за извършване контролни проверки по чл. 169б, ал. 2 от ЗУТ на доставените на строежа строителни продукти (включително продукти, които представляват системи от компоненти), които се влагат в сградите при тяхното обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, включително проверки за съответствие на техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените сертификати и протоколи от изпитвания със заложените в инвестиционния проект технически показатели.

Провеждане на **извънредни срещи** между Изпълнител и Строителен надзор. Целта на тези срещи е да бъдат взети решения по въпроси, които не търпят отлагане и чието забавяне би компрометирало срочното и успешно изпълнение на договора. Провеждане на срещи, които да контролират качеството на извършваните СМР и да се предотвратяват нарушаване на технологичната последователност, чрез издаване на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.

В етапа на предаване на обекта

Предаване на извършената работа е финален етап и в него се подготвя документацията за цялостно предаване на обекта и подписване на Акт Образец 15, като Строителен надзор ще присъства при съставянето и подписването на Акт Образец 15.

2.6.3 Проектанти, осъществяващи авторски надзор

В етапа на подготовка на строителството и доставка на материали

Провеждане на **встъпителна среща** с Проектанти, осъществяващи авторски надзор за представяне на екипа и възприетата организация на работа по изпълнението на обществената поръчка. Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация с Проектантите, осъществяващи авторски надзор и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица.


В етапа на строителството

Провеждане на **регулярни срещи** между представители на Изпълнителя и Проектанти, осъществяващи авторски надзор. Предлагаме срещите да се провеждат всяка седмица в сградата на община Бяла Слатина или на място на обекта. Целта на срещите ще бъде в оперативен порядък да се обсъдят варианти на решения, както и срещнати затруднения, предложените и/или предприетите действия за решаването им. В рамките на тези срещи представител на Изпълнителя ще води протокол от среща, в който ще бъдат отбелязани поставените въпроси и взетите решения.

Провеждане на **извънредни срещи** между Изпълнител и Проектанти, осъществяващи авторски надзор. Целта на тези срещи е да бъдат взети решения по въпроси, които не търпят отлагане и чието забавяне би компрометирало срочното и успешно изпълнение на договора. Провеждане на срещи, които изискват присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове. Както и ако се налагат съществени изменения те ще бъдат отразявани от Проектанта, осъществяващ авторски надзор в заповедната книга на строежа и след документирането им стават задължителни за изпълнение от строителя.

В етапа на предаване на обекта

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Предаване на извършената работа е финален етап и в него се подготвя документацията за цялостно предаване на обекта и подписване на Акт Образец 15, като Проектантите, осъществяващи авторски надзор ще присъстват при съставянето и подписването на Акт Образец 15.

2.6.4 Местно население

В етапа на подготовка на строителство

Ще бъде поставена информационна табела за уведомяване на местното население за продължителността на СМР.

В етапа на строителство

Провеждане на **регулярни срещи** между Изпълнител и Местно население. Целта на тези срещи е да се предотвратят форми на негативна реакция от страна на местното население.

Своевременно ще бъде информирано Местното население, в случай на налагане на спиране на комунално-битовите услуги или при други възникнали ситуации.

2.6.5 Ползватели на читалището

В етапа на подготовка на строителство

Ще бъде поставена информационна табела за уведомяване на ползвателите на читалището за продължителността на СМР.

В етапа на строителство

Провеждане на **регулярни срещи** между Изпълнител и Ползватели на читалището. Целта на тези срещи е да се предотвратят форми на негативна реакция от страна на местното население.

Своевременно ще бъдат информирани Ползвателите на читалището, в случай на налагане на спиране на комунално-битовите услуги или при други възникнали ситуации.

2.7 Мерки за намаляване на затрудненията на местното население и ползвателите на читалището при изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР на настоящия обект ще е свързано с обичайните отрицателни въздействия - прах, шум, строителни отпадъци и други съпътстващи ремонтни работи от този вид, но те ще са временни (в рамките на строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект.

По време на изпълнение на строителството, ще отговаряме за изпълнение на План за безопасност и здраве /ПБЗ/ и ще си сътрудничим със съответните служби, като ще се съобразяваме с техните основателни искания и/или предписания.

С оглед на извършването на строителни работи в сградата на читалището, ще спазваме следните мерки, които да ограничат в максимална степен затрудненията на ползвателите на читалището, както и на местното население:

- Работи, които предизвикват шум, нарушаващ спокойствието на местното население в часовете от 22.00 до 06.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа няма да бъдат извършвани;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- Затварянето на пътища около сградата за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум;
- Доколкото е възможно ще се използват съществуващите възможности на преминаване, вместо да се създават нови такива;
- Във всеки момент ще се осигури възможност на местното население и ползвателите в сградата за преминаване през общите части;
- Специално внимание ще се обърне на обозначаването, сигнализирането и ограничаването на достъпа до опасни райони в и около площадката чрез временни огради и указателни табели;
- Ползвателите на читалището ще се информират своевременно за предстоящите работи чрез първоначална и регулярни срещи, ще бъде предоставен план-график за извършване на дейностите;
- С представители на експлоатационните дружества на всички подземни проводни – водоснабдяване, канализация, електропроводи, телефони, газоснабдяване, кабелни телевизии и интернет – ще се уточняват местата на техните съоръжения с цел избягване на евентуални прекъсвания, които ще доведат до затруднения на техните потребители; По време на строителството ще се стараем да не се прекъсват комуникации, при настъпване на аварии, ще се отстраняват по най-бързия възможен начин; Местното население ще се уведомява предварително за спиране на вода, ток и газ, телефон и интернет; При необходимост от спиране на водоподаването, то ще бъде възстановявано в края на работния ден, за да не създаваме неудобство на местното население; Техническият ръководител ще провежда редовни срещи с местното население и ползвателите в целевата зона и ще ги информира за хода на изпълнение. Спирането на подаването на вода или ток ще бъде съгласувано с тях и ще бъде изготвен график, който ще бъде спазван стриктно. Това свежда до минимум изненада или недоволство от страна на собствениците; При необходимост от спиране на

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

електричеството, всички живущи и ползватели ще бъдат уведомявани за дните и часовете, в които ще бъде спиран токът.

- Ще ограничим запрашаването и замърсяването на апартаментите чрез облепяне и запечатване на прозорци и врати; В случай на получаване на голяма запрашеност ще бъдат предприети мерки за оросяване с вода. Материалите, генериращи прах ще се транспортират в закрити контейнери или покрити със защитна мрежа. Пакетираните прахообразни продукти (цимент, гипс прахообразни лепила и други), ще се разтоварват и съхраняват, така че да не се наруши опаковката им и да се предотврати разпиляването им. Изпълняване на прахообразуващи процеси на определените за целта места;

Осигуряване на добра вентилация на опасните места;
Третирането и транспортирането на отпадъците (излишните земни маси, строителни отпадъци) се извършва на мястото за депониране по определен маршрут за транспортиране; Забранява се движението по пътищата на строителни машини с непочистена ходова част и замърсяването на пътното платно и съоръжения с кал и други отпадъчни материали; Превозването на насипни материали се извършва с изправни транспортни средства с предпазни платнища;
Битовите отпадъци се събират в контейнер, разположен на строителната площадка;


- Площадката и прилежащите площи ще бъдат почиствани ежедневно.

Контрол при изпълнение на посочените мерки

Контролът и изпълнението на посочените мерки е ежедневен и се осъществява от техническия ръководител на обекта.

Изпълнителят ще наблегне на действия и мерки, както и ще вложи ресурс в посока превантивност/предварително осигуряване на не проявление на отрицателно влияние на строително-монтажния процес, повече отколкото да се взимат мерки за преодоляване на последствията от неизпълнението на предвидените мерки. Техническият ръководител ще има задължението да контролира и съответно да взема решение какви мерки да се предприемат или пък променят. В целия този процес ще участва и представител на Възложителя.

Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен контрол на целостта и изправността на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

всички гореописани съоръжения и изпълнението на мерките, с цел максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и възпрепятстване на ползвателите. Контролът и изпълнението на посочените мерки ще се извършва чрез постоянно наблюдение на мерките от членовете на инженерно-техническия екип на обекта, изпълнявайки следните дейности:

1. ръководене на процеса чрез предварително плануване;
2. анализиране на строителната обстановка;
3. спазване на нормативните изисквания и указания на Възложителя.

Всеки ден техническият ръководител ще има контакт с ползвателите в целевата зона и ще ги уведомява за дейностите, които ще се изпълняват на следващия ден. Ползвателите ще бъдат уведомявани за настъпили промени в организацията на безопасно преминаване около и на строителната площадка.

„Стройкомерс“ ЕАД декларира, че разполага с необходимите ресурси /финансови и човешки/, за изпълнението на мерките за намаляване на затрудненията за местното население и ползватели в целевата зона, обект на интервенция, без да се налагат допълнителни средства от страна на Възложителя. Всички дейности, необходими за намаляване на затрудненията за ползвателите на целевата зона, обект на интервенция са за сметка на фирмата изпълнител.

2.8 План за безопасност при работа

Преди започване на строителството, ще бъдат предвидени и всички мерки за гарантиране безопасността на работещите, както и всички мероприятия, предвидени по част „План за безопасност и здраве”.

По време на изпълнение на строителството ще отговаряме за изпълнение на План за безопасност и здраве /ПБЗ/, и ще си сътрудничим с Възложителя, като ще се съобразяваме с неговите основателни искания и/или предписания.

На Строителния надзор ще бъдат представени всички законово необходими документи по време на строителството.

Към всеки екип ще има помощен персонал от инструктирани и запознати с конкретния вид работа работници, които ще поддържат постоянно работните площадки чисти, без струпване на строителни материали. Своевременно ще изнасят строителните отпадъци до контейнерите. Ще сортират, пренасят и натоварват на камион отпадъците, които ще се извозват веднага на определените за това места.

На обекта ще бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването.

При изпълнение на СМР ще изпълним всички изисквания за безопасни условия на труд и ще предвидим необходимото за защита на населението за недопускане на злополуки и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

2.8.1 Работа с електрически ток

1. Всички електромотори, електрически съоръжения, вибратори и други, трябва да се поддържат в пълна изправност и да са добре изолирани или защитени, така че да не е възможно докосването до изолирани тоководещи части.
2. Всички части на електрически инсталации, намиращи се под напрежение, са закрити, а като проводници се употребяват изолирани, а не голи жици, поставени на високи места.
3. Всички електропроводници до бетонобъркачните електропомпи, вибратори, ел. инструменти и други, да бъдат с гумирани изправни кабели. За предпазване от повреди, ел. проводниците трябва да бъдат на стойки или пък занитени с тръби или други подобни. Електрическите прекъсвачи, шалтери се снабдяват с предпазни кожуси, съгласно изискванията на Правилника за устройство на ел. уреди, поставят се в шкафчета и се заключават.
4. Да се следи постоянно за изправността на ел. таблата, прекъсвачите, предпазители, ел. двигателите, проводниците, кабелите и тяхната изолация.
5. Включването и изключването на ел. ток от мрежата, да става посредством изправни и добре изолирани включватели (прекъсвачи). При всяко констатиране на неизправности да се прекратява работа с тях.
6. Поставянето на ел. проводници, апарати и електромашини, направата на електропроводи, поправяне на фасонки да става само при изключен ток. Изключването на тока да става, така че да не е възможно включването му без знанието на лицето, което работи в електрическата мрежа.
7. При включването на ток посредством прекъсвачи – шалтери, при пускането на бетонобъркачки, вибратори и други, работниците винаги да си служат с лични предпазни средства, с гумени ръкавици и с гумени здрави ботуши. Дръжките на бетонобъркачките, вибраторите и други, да бъдат изолирани с гумени маркучи.

2.8.2 Работа с електрически машини

1. Всички ел. машини да се обслужват само от способни машинисти.
2. Обслужването на машините от временните работници и други неспособни лица е абсолютно забранено.
3. Да не се допускат външни лица в района, където са разположени ел. машините.
4. Да не се допуска до работа машиниста и работника, ако са употребили алкохол.
5. Да не се пускат ел. машини в действие преди да бъдат извършени пусково наладъчни работи и издаден пусков протокол, подписан от лицензирана пусково-наладъчна лаборатория.
6. Да не се извършва прикачване на тоководещата линия, без писмено разрешение от съответното управление "Енергоснабдяване".
7. Главният кабел трябва да бъде поставен на дървени стълбове с височина най-малко 4 м., а на места, където се пресичат пътища, стълбовете трябва да бъдат по високи с 0,50 м., от изискуемите норми за товарни коли и други превозни средства.



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898” С. ТЪРНАВА

8. Ел. таблото трябва да се постави до самия източник на енергия – трафопост. В случай на избиване на тоководещия кабел, линията да бъде изолирана, а аварията отстранена без рискове.
9. Всички връзки между кабелите на ел. линията да бъдат направени от правоспособно лице и добре изолирани с изолирбанд и изолационно платно.
10. Всички табла да бъдат покрити, като над тях бъдат направени покриви от черна мушама.
11. Таблата да бъдат заключени с катинари, така че да не може да се пипа в тях от случайни хора.
12. При бурно време и гръмотевици, всички хора да бъдат изтеглени на 100 метра от ел. съоръженията и таблото до трафопоста изключено.
13. По време на валежи с ел. съоръженията да не се работи.
14. Пред всяко табло, прекъсвач и ел. машина да бъде поставена дървена скара, постлана с диелектрично килимче.
15. Машиниста при работа трябва да стъпва върху килимчето, след като е обут с диелектрични боти, а на ръцете е поставил диелектрични ръкавици. Същото се отнася и при работа с ел. таблото.
16. При изгаряне на предпазител или друга авария в пусковото ел. табло към отстраняването на повредата се пристъпва след изключването на главното табло и заключването му. Добре е да бъдат взети и предпазителите.
17. При отстраняването на аварията машиниста освен до тук упоменатите предпазни мерки, трябва да си служи с изолирани клещи и изолирана отвертка.
18. При авария, чието отстраняване не е по възможностите на машиниста, своевременно да се сигнализира на енергетика, а работата с ел. съоръженията да се спре. На временните работници да се намери работа до свързване на ел. енергията.
19. Прикачването на трафопоста да се извършва винаги от натоварено от най-близкото управление „Енергоснабдяване” лице.
20. Да не се допуска преминаване върху кабела с ръчни колички, каруци и други средства, които биха могли да го наранят.
21. При забелязване на напукан кабел, този участък от него да се замени със здрав такъв.
22. При всеки монтаж и демонтаж на помпите да се внимава, дали заземителните въжета са завити за съответните болтчета.
23. Самото заземяване и зануляване да се извършва само под ръководството на енергетика.
24. Ако енергията се произвежда от ел. агрегат, той да се обслужва от правоспособен машинист.
25. В близост с него, да не се пали огън, да не се подгрива с огън или лампи.
26. В съседство с ел. агрегата, да не се държи нафта повече от колкото е необходимо за една машиносьмяна.
27. До ел. агрегата също да има поставена дървена скара с диелектрично килимче.


Изисквания при работа с машини на обекта:

Работници, които обслужват и управляват машините ще бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

При изпълнението на обекта се забранява ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ - гл. VI, т. 1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

2.8.3 Изисквания за противопожарна охрана на обекта

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото ще се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства.
Пушенето и паленето на огън ще става на определени за целта пожарообезопасени места.
В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и други.
На строителната площадка ще се осигурят пожарогасител, кофи, лопати, сандъчета с пясък.
На строителния обект в близост до складираните строителни и други горими материали ще се осигурят пожарогасители, съд с вместимост 200 л, вода и кофа.
Преди започване на работа в опасни участъци ще се изключи захранването.
В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи.
Територията на обекта редовно ще се почиства от горими отпадъци.
При започване на строителството ще се провери изправността на пожарните кранове в района.
Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще се поддържат винаги свободни.
Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.
На видно място на строителната площадка ще се поставят табели с телефонния номер на противопожарната охрана.

2.8.4 Изисквания към строителната площадка

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.
На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.
Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци се заграждат или на границите им се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост – и светлинни сигнали.
За преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени приходни мостчета, които се осветяват през тъмната част от денонощието.
Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват за:

- приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки;
- преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло;
- кратък отдих;
- нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес;

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

- медицинско обслужване;
- осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.).

Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

Местата за хранене се разполагат на разстояние до 500 м от най-отдалеченото работно място на строителната площадка.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка.

Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението ѝ, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин.

Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

Класификация на опасностите.

Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи:

- Падане от височина;
- Неправилно стъпване и нараняване;
- Пресилване;
- Прегазване от машини;
- Поражение от машини;

Други опасности:

- Преобръщане или пропадане на машини от строителната механизация;
- Отводняване на изкопи.

Строителят трябва да предприеме, а Координаторът по безопасност и здраве /КБЗ/ да контролира следните конкретни, основни организационни и технологични мероприятия:

1. Целият обект се защитава против достъп на лица, като задължително се осигурява охрана и наблюдение на обекта.
2. След всеки проливен или продължителен дъжд, техническият ръководител проверява състоянието на скатове и изградените съоръжения преди започване на СМР;
3. Забранява се оставянето на елементи във вертикално положение без укрепване;
4. Не се допуска промяна на технологичната последователността и начина на извършване на видовете работа;
5. Строго да се съблюдава последователността на изпълнение на строителните работи;
6. При извършване на изкопни и монтажни работи се поставят ограничители за движението на строителните машини към ръба на откоса и се осъществява постоянно наблюдение на състоянието на ската.